

Изх. № 3/22.03.2018г.

ДО

**ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ**

Относно: Обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на публично състезание с предмет: **“Извършване на строителството и ремонт (строителни и монтажни/ремонтни работи - СМР/СРР) на пътна и площадкова инфраструктура с изграждане на две складови клетки, представляващи Първи етап от изграждане на разширение на складова база“**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП и във връзка с постъпило на 20.03.2018г. искане до изпълнителния директор на „Свободна зона –Пловдив“ АД, в качеството му на Възложител по обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на публично състезание с горепосочения предмет, за предоставяне на разяснения по документацията за участие, в законоустановения срок Ви предоставям следната информация:

Въпрос № 1

В т. 127 от Подробната Количествено-стойностна сметка - Образец 5а – ПКСС към ценовото предложение е записано: „Доставка и монтаж на външно площадково осветление разположено и функциониращо за северна фасада в т.ч. всички необходими материали, окабеляване, захранващи линии, осв. Тела прожектори с LED лампи 50вт., IP65, по предварително съгласуване с Възложителя местоположение, схема и осветеност, както всички свързани с това разходи.“ с ед. Мярка бр и количество 1.

Моля разяснете колко осветителни тела трябва да бъдат монтирани? Къде ще бъдат монтирани? От къде ще бъдат захранени? Какви ще бъдат захранващите кабели и по какъв начин ще се монтират? В представения инвестиционен проект по Част: Електро, външно площадково осветление разположено на северната фасада липсва.

Отговор:

В т. 127 от Подробната Количествено-стойностна сметка - Образец 5а – ПКСС към ценовото предложение е записано: „Доставка и монтаж на външно площадково осветление разположено и функциониращо за северна фасада в т.ч. всички необходими материали, окабеляване, захранващи линии, осв. Тела прожектори с LED лампи 50вт., IP65, по предварително съгласуване с Възложителя местоположение, схема и осветеност, както всички свързани с това разходи.“ с ед. Мярка бр и количество 1.

При изготвянето на своята оферта и единична цена Изпълнителя ще следва да заложи всички необходими разходи за доставка и монтаж външно площадково осветление разположено и функциониращо за северната фасада на сградата. Осветлението ще следва да е еднакво с това разположено от южната страна на сградата/покрива така както е предвидено в Проекта по Част: Електро за южната фасада и посочено в чертеж 4/6 „Мълниеотводна инсталация и фасадно осветление“. В чертежа са посочени всички необходими данни с които се отговаря на отправените разяснителни въпроси, като брой осветителни тела, къде ще се монтират, от къде ще се захранват, вид на захранващите кабели, начин на монтаж.

По конкретните въпроси отговорите са следните:

Колко осветителни тела трябва да бъдат монтирани?

- Брой осветителни тела – 10 бр.

Къде ще бъдат монтирани?

- Идентично на осветителните тела разположени от южната страна посочени на чертеж 4/6 „Мълниеотводна инсталация и фасадно осветление“ от проекта част Електро

От къде ще бъдат захранени?

- Захранването ще следва да бъде осигурено от табло ГРТ 1

Какви ще бъдат захранващите кабели и по какъв начин ще се монтират?

- Захранващите кабели и начина на монтаж са същите които са заложени и посочени и за фасадното осветление в чертеж 4/6 „Мълниеотводна инсталация и фасадно осветление“ от проекта част Електро.

С уважение:

изп. директор на „Свободна зона – Глобтив“ АД

Едвард Лабуза

